

Preisliste 2023 für TRANSPORTBETON nach ZTV-ING

Beschreibung der Betonsorten							Betonfestigkeitsentwicklung, Sortennummer, Preis in Euro / m³											
Eigenschaften bzw. Verwendungszwecke	Druckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Expositions-klassen nach ZTV-ING	Feuchtigkeitsklasse	pumpfähig	Größtkorn	mittlere Festigkeitsentwicklung normale Wärmeentwicklung und übliche Ausschallfristen		schnelle Festigkeitsentwicklung hohe Wärmeentwicklung und kürzere Ausschallfristen		langsame Festigkeitsentwicklung geringe Wärmeentwicklung und längere Ausschallfristen							
							Nachbehandlung und Schutz gemäß ZTV-ING, Teil 3, AS 2						Sorten-Nr.	Euro / m³	Sorten-Nr.	Euro / m³	Sorten-Nr.	Euro / m³
							Sorten-Nr.	Euro / m³	Sorten-Nr.	Euro / m³	Sorten-Nr.	Euro / m³						
ZTV-ING Beton	C 25/30	F3	XC4, XF1, XA1	WF	x	32	5 5387 111	188,50			5 5387 121	195,50						
	C 25/30	F3	XC4, XF1, XA1	WF	x	16	5 5386 111	191,50			5 5386 121	198,50						
	C 25/30	F3	XC4, XF1, XA1	WF	x	8	5 5385 111	195,50			5 5385 121	202,50						
Gesteinskörnung: Muka-Splitt	C 30/37	F3	XC4, XD2, XF1, XA1	WA	x	32	5 6387 131	194,00			5 6387 121 ¹⁾	201,85						
	C 30/37	F3	XC4, XD2, XF1, XA1	WA	x	16	5 6386 131	197,50			5 6386 121 ¹⁾	204,50						
	C 30/37	F3	XC4, XD2, XF1, XA1	WA	x	8	5 6385 131	201,50			5 6385 121 ¹⁾	208,50						
ZTV-ING Beton	C 30/37	F3	XC4, XD2, XF2	WA	x	22	5 6787 291	207,00	5 6787 231	208,50	5 6787 221 ¹⁾	214,00						
	C 30/37	F3	XC4, XD2, XF2	WA	x	16	5 6786 291	210,00	5 6786 231	211,50	5 6786 221 ¹⁾	217,00						
	C 30/37	F3	XC4, XD2, XF2	WA	x	8	5 6785 291	214,00	5 6785 231	215,50	5 6785 221 ¹⁾	221,00						
	C 35/45	F3	XC4, XD2, XF2	WA	x	22			5 7787 231	213,50	5 7787 221 ¹⁾	219,00						
	C 35/45	F3	XC4, XD2, XF2	WA	x	16			5 7786 231	216,50	5 7786 221 ¹⁾	222,00						
	C 35/45	F3	XC4, XD2, XF2	WA	x	8			5 7785 231	220,50	5 7785 221 ¹⁾	226,00						

- 1) Für diesen Beton wird entsprechend DIN EN 206-1 / DIN1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer sowie die Ausschallfristen können sich entsprechend DIN 1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu dem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungskategorie 2 oder 3 entsprechend DIN 1045-3 zu überwachen.

ZTV-ING Beton für Brückenkappen	C 25/30	F2/3	XC4, XD3, XF4 (LP)	WA	x	22	5 5687 212	205,00				
	C 25/30	F2/3	XC4, XD3, XF4 (LP)	WA	x	16	5 5686 212	208,00				

- Weitere Betone nach ZTV-ING auf Anfrage!
- Bohrpfehlbeton und Sondermischungen auf Anfrage!

- Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch gerne unsere eigenen Betonpumpen zur Verfügung!
- Überwachung der Produktionskontrolle durch LGA Bautechnik GmbH, Nürnberg!

Zur Preisliste 2023 für Transportbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2:

Entladezeit pro m³ Beton: 5 Minuten. Bei Überschreitung behalten wir uns die Berechnung von Stillstandszeiten in Höhe von 25,00 € pro angefangenen 15 min.vor.

Mindestabnahmemenge: 6,0 m³ Beton. Bei Unterschreitung der Mindestmenge wird ein Frachtausgleich in Höhe von € 21,00 pro fehlendem m³ berechnet.

Unsere Preise verstehen sich für Lieferungen während der normalen Arbeitszeit:

Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Bei Lieferungen von Montag bis Freitag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr berechnen wir einen Aufpreis von € 5,00 pro m³, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr beträgt der Aufpreis € 6,00 pro m³.

Lieferungen am Samstag nur nach Absprache! Wir berechnen einen Aufpreis von € 7,00 pro m³ in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Für alle anderen Zeiten Aufpreis nach Anfrage.

Zusatzmittel wie Verzögerer (VZ) und ggf. Fließmittel (FM) berechnen wir mit € 7,50 pro m³.

Vom 01.12. bis 15.03. wird ein Heizzuschlag von € 9,00 pro m³ berechnet.

LKW Maut 2,50 €/cbm

Energiekostenzuschlag (enthält CO2 und Zementkosten) : 10,00€/cbm

Für Entsorgung und Rücknahme des Betons berechnen wir Ihnen € 60,00 pro m³.

Für das Zumischen von kundeneigenen Zusatzmitteln oder Zusatzstoffen auf der Baustelle berechnen wir 7,00 €/m³ Beton. Dadurch entfällt die Gewährleistung.

Betonprüfungen:

Betonprüfungen können in Ihrem Auftrag durch unser Labor durchgeführt werden.

Sie sind spätestens bei der Betonbestellung aufzugeben:

- Durchführen einer Frischbetonkontrolle auf der Baustelle einschließlich der Herstellung von Probekörpern € 250,00 (bei maximal 3 Stunden Arbeitszeit)
(Fahrtkosten werden gesondert verrechnet)
- Preise für Sonderleistungen oder Sonderprüfungen bitte gesondert anfragen.

Auf alle vorgenannten Preis kommt noch die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Ansonsten gelten unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne unsere eigenen Betonpumpen zur Verfügung.

Güteüberwacht durch TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, Nürnberg

Material- und Energiepreiserhöhungen während der Vertragslaufzeit,
sowie Kostensteigerungen aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Reglementierungen
werden ab dem Datum ihrer Einführung an den Auftraggeber berechnet.

Unsere Preisliste 2023 gilt bis zum 30.06.2023.

Im Anschluss verlängern sich die Preise um jeweils 4 Wochen,
wenn nicht mind. 1 Monat vorab eine neue Preisliste übergeben oder veröffentlicht wurde.

Längstens gilt die Preisliste bis zum 31.12.2023