

Preisliste 2026 für TRANSPORTBETON nach ZTV-ING

SEITE 1

Beschreibung der Betonsorten							Betonfestigkeitsentwicklung, Sortennummer, Preis in Euro / m³					
Eigenschaften bzw. Verwendungszwecke	Druckfestig- keitsklasse	Konsistenz- klasse	Expositions- klassen nach ZTV-ING	Feuchtigkeits- klasse	pumpfähig	Größtkorn	mittlere Festigkeitsentwicklung normale Wärmeentwicklung und übliche Ausschallfristen		schnelle Festigkeitsentwicklung hohe Wärmeentwicklung und kürzere Ausschallfristen		langsame Festigkeitsentwicklung geringe Wärmeentwicklung und längere Ausschallfristen	
							Nachbehandlung und Schutz gemäß ZTV-ING, Teil 3, AS 2					
							Sorten-Nr.	Euro / m³	Sorten-Nr.	Euro / m³	Sorten-Nr.	Euro / m³
ZTV-ING Beton	C 25/30	F3	XC4, XF1, XA1	WF	x	32	5 5387 111	210,50			5 5387 121	217,50
	C 25/30	F3	XC4, XF1, XA1	WF	x	16	5 5386 111	213,50			5 5386 121	220,50
	C 25/30	F3	XC4, XF1, XA1	WF	x	8	5 5385 111	217,50			5 5385 121	224,50
Gesteinskörnung: Muka-Splitt	C 30/37	F3	XC4, XD2, XF1, XA1	WA	x	32	5 6387 131	216,00			5 6387 121 ¹⁾	223,00
	C 30/37	F3	XC4, XD2, XF1, XA1	WA	x	16	5 6386 131	223,00			5 6386 121 ¹⁾	226,00
	C 30/37	F3	XC4, XD2, XF1, XA1	WA	x	8	5 6385 131	223,00			5 6385 121 ¹⁾	230,00
ZTV-ING Beton	C 30/37	F3	XC4, XD2, XF2	WA	x	22	5 6787 291	232,00	5 6787 231	236,00	5 6787 221 ¹⁾	239,00
	C 30/37	F3	XC4, XD2, XF2	WA	x	16	5 6786 291	235,00	5 6786 231	239,00	5 6786 221 ¹⁾	242,00
	C 30/37	F3	XC4, XD2, XF2	WA	x	8	5 6785 291	239,00	5 6785 231	243,00	5 6785 221 ¹⁾	246,00
	C 35/45	F3	XC4, XD2, XF2	WA	x	22			5 7787 231	238,50	5 7787 221 ¹⁾	244,00
	C 35/45	F3	XC4, XD2, XF2	WA	x	16			5 7786 231	241,50	5 7786 221 ¹⁾	247,00
	C 35/45	F3	XC4, XD2, XF2	WA	x	8			5 7785 231	245,50	5 7785 221 ¹⁾	251,00

- 1) Für diesen Beton wird entsprechend DIN EN 206-1 / DIN1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer sowie die Ausschallfristen können sich entsprechend DIN 1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu dem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungskategorie 2 oder 3 entsprechend DIN 1045-3 zu überwachen.

ZTV-ING Beton für Brückenkappen	C 25/30	F2/3	XC4, XD3, XF4 (LP)	WA	x	22	5 5687 212	230,00				
	C 25/30	F2/3	XC4, XD3, XF4 (LP)	WA	x	16	5 5686 212	233,00				

- Weitere Betone nach ZTV-ING auf Anfrage!
- Bohrpfeilbeton und Sondermischungen auf Anfrage!

- Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch gerne unsere eigenen Betonpumpen zur Verfügung!
- Überwachung der Produktionskontrolle durch LGA Bautechnik GmbH, Nürnberg!

Zur Preisliste 2026 für Transportbeton

Entladezeit pro m³ Beton: 5 Minuten. Bei Überschreitung behalten wir uns die Berechnung von Stillstandszeiten in Höhe von 25,00 € pro angefangenen 15 min.vor.

Mindestabnahmemenge: 6,0 m³ Beton. Bei Unterschreitung der Mindestmenge wird ein Frachtausgleich in Höhe von € 25,00 pro fehlendem m³ berechnet.

Unsere Preise verstehen sich für Lieferungen während der normalen Arbeitszeit:

Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Lieferungen nach 17.00 Uhr nur nach Rücksprache und Vereinbarung zu nachfolgenden Konditionen:

Bei Lieferungen von Montag bis Freitag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr berechnen wir einen Aufpreis von € 6,00 pro m³,
in der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr beträgt der Aufpreis € 10,00 pro m³.

Lieferungen am Samstag nur nach Absprache! Wir berechnen einen Aufpreis von € 9,00 pro m³ in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Für alle anderen Zeiten Aufpreis nach Anfrage.

Zusatzmittel wie Verzögerer (VZ) und ggf. Fließmittel (FM) berechnen wir mit € 8,00 pro m³.

Vom 01.12. bis 15.03. wird ein Heizzuschlag von € 9,75 pro m³ berechnet.

LKW Maut 3,50 €/cbm

Anpassung des CO₂-Zuschlags nach Preisentwicklung je Tonne CO₂.

Energiekostenzuschlag(beinhaltet CO₂ und Zementzuschlag) : 10,00 €/cbm

Für Entsorgung und Rücknahme des Betons berechnen wir Ihnen € 60,00 pro m³.

Für das Zumischen von kundeneigenen Zusatzmitteln oder Zusatzstoffen auf der Baustelle berechnen wir 7,00 €/m³ Beton. Dadurch entfällt die Gewährleistung.

Betonprüfungen:

Betonprüfungen können in Ihrem Auftrag durch unser Labor durchgeführt werden.

Sie sind spätestens bei der Betonbestellung aufzugeben:

- Durchführen einer Frischbetonkontrolle auf der Baustelle einschließlich der Herstellung von Probekörpern € 250,00 (bei maximal 3 Stunden Arbeitszeit)
(Fahrtkosten werden gesondert verrechnet)
- Preise für Sonderleistungen oder Sonderprüfungen bitte gesondert anfragen.

Auf alle vorgenannten Preise kommt noch die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Ansonsten gelten unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Material- und Energiepreiserhöhungen während der Vertragslaufzeit, sowie Kostensteigerungen aufgrund gesetzlicher und behördlicher Reglementierungen werden ab dem Datum der Einführung an den Auftraggeber verrechnet

Unsere Preisliste 2026 gilt bis zum 30.06.2026.

Im Anschluss verlängern sich die Preise um jeweils 4 Wochen
wenn nicht mindestens 1 Monat vorab eine neue Preisliste übergeben oder veröffentlicht wurde.

Güteüberwacht durch TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH Nürnberg